

ใบประมาณราคาทำก่อสร้าง

ป.ร.4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะชัน ตำบลงหรา

ประมาณ

วางท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE100 PN10 ขนาด Ø110 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,395 ม.

วางท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 Ø2 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 960 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเกาะชัน หมู่ที่ 4 ตำบลงหรา อำเภองหรา จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา

นายกริชา มุขดา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 Ø110 มม.(มอก. 982-2556)	1,395	ม.	244.09	340,505.55	150	209,250.00	549,755.55	
2	งานวางท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 Ø2 นิ้ว	247	ท่อน	185.05	45,707.35	160	39,520.00	85,227.35	
3	งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด 4"	1.00	ท่อน	2,150.00	2,150.00	1,500	1,500.00	4,670.00	
4	งานทรายหยาบรองท่อ	64	ลบ.ม.	373.83	23,925.12	91	5,824.00	29,749.12	
5	Blow off ขนาด 4"	1	งาน						
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกด ชนิดก้านยกแบบสี่ลิ้น ขนาด 4"	1	ตัว	9,864.00	9,864.00	800	800.00	10,664.00	ราคาต่อหลอด
-	ข้อโด้ 4.5 องศา จมสองด้านเหล็กหล่อ ขนาด 4"	1	ตัว	1,750.00	1,750.00	400	400.00	2,150.00	ราคาต่อหลอด
-	สามทางเหล็กหล่อ ขนาด 4"X4"	1	ตัว	2,350.00	2,350.00	400	400.00	2,750.00	ราคาต่อหลอด
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกด ชนิดก้านยก แบบสี่ลิ้น ขนาด 4"	4	ตัว	9,864.00	39,456.00	800	3,200.00	42,656.00	
7	งานลัด ช่อมถนคอนกรีต	2.00	จุด	3,600.00	7,200.00	1,000	2,000.00	10,220.00	
8	งานข้อต่อ/อุปกรณ์อื่นๆ								
-	รัศยกท่อ HDPE ขนาด 4"	70	ตัว	225.00	15,750.00	65	4,550.00	20,300.00	ราคาต่อหลอด
-	ติดตั้งชั้น+หน้างาน+ขยวอง+น็อค	9	ชุด(ข้าง)	900.00	8,100.00	200	1,800.00	9,900.00	ราคาต่อหลอด
-	หน้าแปลนค้ำเหล็กท่อน้ำชนิดเชื่อม ขนาด 4"	13	ตัว	295.00	3,835.00	100	1,300.00	5,135.00	ราคาต่อหลอด
-	ข้อโด้ 4.5 องศา จมสองด้านเหล็กหล่อ ขนาด 4"	8	ตัว	1,750.00	14,000.00	400	3,200.00	17,200.00	ราคาต่อหลอด
-	สามทางลัดท่อพีวีซี ขนาด 2"X1/2"	17	อัน	37.90	644.30	-	-	644.30	
-	ข้อต่อครกท่อพีวีซี ขนาด 2"	245	อัน	17.43	4,270.35	-	-	4,270.35	
-	ข้อต่อ 1/2" . 3/4"	1	เมตรรวม	600.00	600.00	-	-	600.00	
-	น้ำขะประตุน้ำท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม	4	กระป๋อง	180.00	720.00	-	-	720.00	ราคาต่อหลอด
รวมค่างานต้นทุน					520,827.67		273,744.00	796,611.67	