

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นรายการ  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหงาว

ป.ร.5

ประเภทงาน งานอาคาร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.หงาว อ.กงหรา จ.พัทลุง  
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหงาว  
แบบก่อสร้าง ทศ.กงหรา เลขที่ 62560  
ประมาณการ จำนวน 2  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2560 จำนวน 1  
แผ่น

หลักเกณฑ์คำนวณราคาากลาง คำนวณนี้ถือการบัญชีกลางส่วนที่สรุป ที่ กค 0405-3-3.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 FACTOR งานอาคาร

| ลำดับที่   | รายการ                     | รวม<br>จำนวน<br>(บาท)                     | Factor F<br>(บาท)        | หมายเหตุ                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ขอขอเช่าที่ดินนี้ประมาณ 10 | 280,901.10                                | 1.3040                   | Factor F<br>- เงินลงทุนที่จ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงาน 0%<br>- พื้นที่หน้าดินทุก |
| สรุป       |                            | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>ปกติคิดเป็นเงิน | 366,295.03<br>366,000.00 |                                                                                                          |
| (ตัวอักษร) |                            | (ตามแบบที่แนบมาด้วย)                      |                          |                                                                                                          |

ประมาณการโดย

(นายกรวิศา มุขดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ผู้ตรวจ



(นางจินดา วีระสุนทร) ประธานกรรมการ

(นายกรวิศา มุขดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ




(นางสาวกรวิศา ชัยจิตร) กรรมการ

(นางจินดา วีระสุนทร)

ปลัดเทศบาล



อนุมัติ



(นายกรวิศา มุขดา)

กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ชัย ใจวิญญู)

นายกเทศมนตรีตำบลหงาว



แบบฟอร์มสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ระยะทาง 0.418 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาคตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|
| 1                                        | ประเภทงานทาง                   | 873,373.51      | 1.3822   | 1,207,176.00   | Factor F กรณีฝนตกชุก 1  |
| 2                                        | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม |                 |          | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 3                                        | ประเภทงานอำนวยการ              |                 |          | -              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|                                          |                                |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป                                     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง             |                 |          | 1,207,176.00   |                         |
|                                          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ   |                 |          | 1,207,000.00   |                         |
| ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) |                                |                 |          |                |                         |

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.418 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

2,887,000.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... ประธานกรรมการ

(นางจันทา วีระสุนทร) ปลัดเทศบาล

  
..... กรรมการ


(นายกรัชา मुखตา) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
..... กรรมการ

(นายไพรัช บุญแสง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


  
..... ประมาณการ

(นายไพรัช บุญแสง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
..... ตรวจสอบ

(นายกรัชา मुखตา) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
..... เห็นชอบ  
(นางจันทา วีระสุนทร) ปลัดเทศบาล

  
..... เห็นชอบ  
(นายสุชาติ นวลพรม)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลงหรา

แบบฟอร์มสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนาแค - บ้านสมหวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลก่งหวา อำเภอวังยาง จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๑ ตำบลก่งหวา อำเภอวังยาง จังหวัดพังงา

ระยะทาง : ๐.๔๑๘ กม. ( จาก กม. ๑+๑๗๕ ถึง กม. ๑+๕๙๓ )

ผิวทาง : Asphaltic concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร

ไหล่ทาง : Asphaltic concrete กว้าง - เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                            | หน่วย   | ปริมาณ   | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | Factor F | ราคากลาง (บาท) |            | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
|              |                                                   |         |          | ราคาต่อหน่วย      | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม        |          |
| 1            | งานโยธา                                           |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 1.1          | งานรื้อทางเก่า                                    | ตร.ม.   | 2,340.00 | 3.64              | 8,517.60   | 1.3822   | 5.031          | 11,772.54  |          |
| 1.2          | งานรื้อท่อลอดเหลี่ยม เดิม                         | เหลี่ยม |          | -                 | -          | -        | -              | -          |          |
| 1.2.1        | ที่ กม. ๑+๘๕๕ ขนาด ๒ - ๑.๖๐ X ๑.๖๐ ยาว ๖.๐๐ เมตร. |         |          | -                 | -          | -        | -              | -          |          |
| 2            | งานดิน                                            |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 2.1          | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม               | ตร.ม.   | 2,340.00 | 10.96             | 25,646.40  | 1.3822   | 15.149         | 35,448.66  |          |
| 2.2          | งานตัดชั้นฐานคันทาง                               |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 2.2.1        | งานดินตัด                                         | ลบ.ม.   |          | -                 | -          | -        | -              | -          |          |
| 2.3          | งานถมคันทาง                                       |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 2.3.1        | งานดินถม                                          |         |          |                   |            |          |                |            |          |
|              | - งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด                      | ลบ.ม.   |          | -                 | -          | -        | -              | -          |          |
|              | - งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ                | ลบ.ม.   |          | -                 | -          | -        | -              | -          |          |
| 3            | งานพื้นทางและรองพื้นทาง                           |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 3.1          | งานรองพื้นทาง                                     |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 3.1.1        | งานรองพื้นทาง                                     | ลบ.ม.   | 434.00   | 545.00            | 236,530.00 | 1.3822   | 753.299        | 326,931.77 |          |
| 3.2          | งานพื้นทาง                                        |         |          |                   |            |          |                |            |          |
| 3.2.1        | งานพื้นทาง                                        | ลบ.ม.   | 367.00   | 668.65            | 245,394.55 | 1.3822   | 924.208        | 339,184.34 |          |