ปร.4

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหาร-คลาคนัด หมู่ที่ 4 ตำบลกงหรา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.(พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา นายไพรัช บุญแสง แบบแปลน มาตรฐาน ทล - 01

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	729.00	ตร.ม.	-	-	10.96	7,989.84	7,989.84	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	21.00	ลบ.ม.	107.76	2,262.96	-	-	2,262.96	
2.2	งานไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	107.76	2,047.44	-	-	2,047.44	
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	32.00	ลบ.ม.	488.08	15,618.56	-	-	15,618.56	
4	งานผิวทางประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต	748.00	ตร.ม.	417.18	312,050.64	-	-	312,050.64	
4.1	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JION)	4.00	ม.	240.84	963.36	-	-	963.36	
4.2	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOIN	64.00	ม.	79.34	5,077.76	-	-	5,077.76	
4.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	162.00	ม.	78.25	12,676.50	-	-	12,676.50	
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
-	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3	12.00	ม.	624.53	7,494.36	-	-	7,494.36	
-	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	15.00	ม.	2,994.28	44,914.20	-	-	44,914.20	
	รวมค่างานต้นทุน							**411,095.62**	